

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník pri cintoríne

JKSO:

Miesto: Kráľov Brod

Objednávateľ:

Obec Kráľov Brod

Zhotoviteľ:

DOMERSTAV, s.r.o., 925 42 Trstice 385

Projektant:

Ing. Zoltán Zeman

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.02.2022

IČO: 00306053

DIČ: 2021153596

IČO: 46936505

IČO DPH: 2023670704

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

22 462,67

Ostatné náklady

Cena bez DPH

22 462,67

DPH základná

20,00%

z

znižená

z

22 462,67

Cena s DPH

v EUR

22 462,67

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 21.02.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodník pri cintoríne

Miesto: Kráľov Brod

Dátum: 21.02.2022

Objednávateľ: Obec Kráľov Brod

Projektant: Ing. Zoltán Zeman

Zhotoviteľ: DOMERSTAV, s.r.o., 925 42 Trstice 385

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **22 462,67**

HSV - Práce a dodávky HSV **20 204,61**

1 - Zemné práce 2 965,82

2 - Zakladanie 1 670,51

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 163,09

4 - Vodorovné konštrukcie 13,58

5 - Komunikácie 8 390,02

8 - Rúrové vedenie 59,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 549,25

99 - Presun hmôt HSV 1 393,09

M - Práce a dodávky M **957,18**

21-M - Elektromontáže 957,18

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady **1 300,88**

VRN03 - Geodetické práce 1 300,88

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **22 462,67**

ROZPOČET

Stavba: Chodník pri cintoríne

Miesto: Kráľov Brod Dátum: 21.02.2022
 Objednávateľ: Obec Kráľov Brod Projektant: Ing. Zoltán Zeman
 Zhotoviteľ: DOMERSTAV, s.r.o., 925 42 Trstice 385 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 462,669

HSV - Práce a dodávky HSV

20 204,609

1 - Zemné práce

2 965,824

1	K	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	9,000	9,530	85,770
2	K	112201011	Odstránenie pňa ručne, priemeru do 200 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	9,000	9,370	84,330
3	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	35,500	7,590	269,445
4	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,500	14,370	510,135
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	75,730	7,530	570,247
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	75,730	0,520	39,380
7	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,125	24,370	51,786
8	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	77,855	1,080	84,083
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,855	3,780	294,292
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,710	0,190	29,585
11	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	77,855	1,370	106,661
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77,855	0,730	56,834
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	140,139	4,050	567,563
14	K	174201201	Zásyp jam po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	9,000	2,760	24,840
15	K	180402111	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	155,200	0,470	72,944
16	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	4,796	5,820	27,913
17	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	155,200	0,580	90,016

2 - Zakladanie

1 670,514

18	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	256,250	0,180	46,125
19	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,303	28,270	8,566
20	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	9,505	98,590	937,098
21	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,361	1 285,380	464,022
22	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	1,821	95,190	173,341
23	K	274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,032	1 292,570	41,362

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

163,085

24	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,012	103,570	104,813
25	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,043	1 355,170	58,272

4 - Vodorovné konštrukcie

13,576

26	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,576	23,570	13,576
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikácie

8 390,015

27	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40	m2	256,250	2,030	520,188
28	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	256,250	7,590	1 944,938
29	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 400 mm	m2	73,500	12,480	917,280
30	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	256,250	10,520	2 695,750
31	M	5922911700	Zámková dlažba 200x100 mm hr. 6 cm , farba : sivá	m2	261,375	8,370	2 187,709
32	K	596911112.2	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2 - dlažba pre nevidiacich	m2	4,000	11,280	45,120
33	M	5922911700.1	Dlažba pre nevidiacich , drážková , napk. , farba : červená	m2	4,080	19,370	79,030

8 - Rúrové vedenie

59,256

34	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 250	m	6,400	1,750	11,200
35	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 4.5x1000mm	ks	6,995	6,870	48,056

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 549,249

36	K	914001111	Dodávka a montáž - trvalé dopravné značenie zvisle	sub	1,000	1 177,480	1 177,480
37	K	914001111.1	D+M dočasné dopravné značenie počas stavby	sub	1,000	217,450	217,450
38	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	10,500	25,490	267,645
39	K	916561111	Osadenie cest. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	38,000	7,590	288,420
40	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	38,380	3,820	146,612
41	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	192,610	6,590	1 269,300
42	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	194,536	1,820	354,056
43	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 zarovnanie stycnej plochy pozuiz vypuranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	m3	13,836	82,570	1 142,439
44	K	919731112	Zarovnanie stycnej plochy pozuiz vypuranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	m	12,500	4,270	53,375
45	K	919731123	Zarovnanie stycnej plochy pozuiz vypuranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	6,000	6,590	39,540
46	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	6,000	10,370	62,220
47	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	28,330	5,890	166,864
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,330	2,170	35,436
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10km)	t	163,300	0,270	44,091
50	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,330	1,110	18,126

51	K	979089012	Poplatok za skladovanie - miešané kamenivo (17 01), ostatné	t	8,343	16,300	135,991
52	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,988	16,300	130,204

99 - Presun hmôt HSV

1 393,090

53	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	318,057	4,380	1 393,090
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

M - Práce a dodávky M

957,180

21-M - Elektromontáže

957,180

54	K	210050416	Dodávka a montáž - LED-Solár svietidlo na osvetlenie pre chodcov 100W, vrátane stožiaru 6 m, osadenie, montáž, príslušenstvo a revízie	ks	2,000	478,590	957,180
----	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 300,880

VRN03 - Geodetické práce

1 300,880

55	K	000300011	Geodetické práce - vytýčenie stavby	sub	1,000	312,580	312,580
56	K	000300014	Geodetické práce - vytýčenie inžinierskych sietí	sub	1,000	988,300	988,300